

Tabela przedmiaru robót

Droga gminna w msc. Burkowizna działka ewidencyjna nr 44.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D.01.02.02	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU Z POBOCZY DROGOWYCH		
1	KNR 2-01 0126/01	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z transportem urobku na odkład w odległości do 1km	m2	1.000
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA		
		D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
2	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.460
3	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem		
			Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 1460	m2	1.460
			Warstwa wyrównawcza 1460	m2	1.460
			Zjazdy 40	m2	40
			razem	m2	2.960
		D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
4	KNR 2-31 0108/02	D.05.03.05b	Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P w ilości średniej 75kg/m2		
			1460*0,075	t	109,5
			razem	t	109,5
5	KNR 2-31 0311/05	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm, docelowo 4cm		
			Jezdnia główna 1460	m2	1.460
			Zjazdy indywidualne 40	m2	40
			razem	m2	1.500
6	KNR 2-31 0311/06	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm, docelowo 4cm	m2	1.500
		D.06.03.01a	POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO		
7	KNR 2-31 0202/09	D.06.03.01a	Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5 rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	1.000