

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,5	km km	 0,500	
				RAZEM	0,500
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3000	m ² m ²	 3 000,0 00	
				RAZEM	3 000,0 00
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 3000	m ² m ²	 3 000,0 00	
				RAZEM	3 000,0 00
4	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Nawierzchnia betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm 2000	m ² m ²	 2 000,0 00	
				RAZEM	2 000,0 00
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 14 cm - pobocza 750	m ² m ²	 750,000	
				RAZEM	750,000