


PRZEKRÓJ NORMALNY
DROGA GMINNA WEWNĘTRZNA w msc. DREŃSTWO
SKALA 1:50



Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 lub AC 16S TD 50/70
grubości 7 cm dla ruchu KR1-KR2

Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego
0/31,5mm - dla KR1 wg WT4/2010 grubości 20 cm

Zagęszczone podłoże gruntowe, $I_s \geq 0,98$

OPRACOWANIA: TYTUŁ	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI DREŃSTWO		
NAZWA RYSUNKU:	PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNY		
LOKALIZACJA OBIEKTU:	miejsowość: gmina: powiat:	Dreństwo; Bartów Kościelny; augustowski.	
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIEŃKOWSKI nr upr. PDL/0121/POOD/10		
SKALA:	1:50	NR RYS.	3.1
DATA:	WRZESIEŃ 2021 r.		