PRZEKRÓJ NORMALNY
DROGA GMINNA NR 135500B W MSC. TAJNO STARE
SKALA 1:50

Konstrukcja jezdni o nawierzchni betonowej



Nawierzchnia jednowarstwowa z betonu cementowego C30/37 F150, FT1, PTV≥60, MTD≥0,6mm o grubości 14 cm po zagęszczeniu

Podbudowa betonowa z betonu podkładowego C8/10 grubości 10 cm

Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm - dla KR1 wg WT4/2010 grubości 10 cm

Zagęszczone podłoże gruntowe, $I_s \geq 0{,}98$

OPRACOWANIA: TYTUŁ	*PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 135500B W MIEJSCOWOŚCI TAJNO STARE*				
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ NORMALNY KONSTRUKCYJNY				
LOKALIZACJA OBIEKTU:	*miejscowość:* *Tajno Stare;* *gmina:* *Bargłów Kościelny;* *powiat:* *augustowski.*				
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIEŃKOWSKI nr upr. PDL/BD/0010/11		*PODPIS:*		
NR RYS.	3.2	*SKALA:*	1:50	*DATA:*	MAJ 2021 r.