PRZEKRÓJ NORMALNY DROGA GMINNA NR 102861B W MSC. BRZOZÓWKA

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+392,00
Odcinek od km 0+457,00 do km 0+990,00



Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm
Warstwa wzmacniająco-wyrównawcza w ilości 100 kg/m^2
Istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 5cm
Istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego
Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm
Geosiatka z włókna szklanego układana międzywarstwowo
Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 grubości 6 cm
Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm dla KR1 grubości 20 cm;
Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

OPRACOWANIA: TYTUŁ	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102861B GÓRSKIE-BRZOZÓWKA-KOMORNIKI - ETAP II				
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ NORMALNY				
LOKALIZACJA OBIEKTU:	miejscowość: Brzozówka; gmina: Bargłów Kościelny; powiat: augustowski.				
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIEŃKOWSKI nr upr. PDL/BD/0010/11		PODPIS:		
SKALA:	1:50	NR RYS.	3.1	DATA:	Czerwiec 2021 r.