PRZEKRÓJ NORMALNY
DROGA GMINNA NR 135503B W MSC. POPOWO
SKALA 1:50



Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm
Warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 grubości 5 cm
Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość warstwy 20 cm
Istniejąca nawierzchnia żwirowa stabilizowana mechanicznie, Is≥0,98

OPRACOWANIA: TYTUŁ	*ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 135503B W MIEJSCOWOŚCI POPOWO*				
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ NORMALNY KONSTRUKCYJNY				
LOKALIZACJA OBIEKTU:	*miejscowość:* *Popowo;* *gmina:* *Bargłów Kościelny;* *powiat:* *augustowski.*				
PROJEKTANT: BR. DROGOWEJ	mgr inż. MARCIN SIEŃKOWSKI nr upr. PDL/BD/0010/11			*PODPIS:*	
NR RYS.	3.1	*SKALA:*	1:50	*DATA:*	MAJ 2022 r.