

2022-05-31

Inwestor:

Wykonawca:

Gmina Bargłów Kościelny,
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny

DROGOSFERA Pracowania Projektowa
Marcin Sieńkowski

Przedmiar robót Nr:

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej nr 135508b w miejscowości Dreństwo, gmina Bargłów Kościelny

Adres budowy: m.Dreństwo gm. Bargłów Kościelny,

Obiekt: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Rodzaj robót: Telekomunikacyjne

Data oprac.: 2022-06-02

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Przebudowa kabli miedzianych

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-05-040	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą HDPE 110/6,3 krotność= 1,00	m	29,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-05-040	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą A110PS krotność= 1,00	m	15,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0502-01-040	Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.I-II wykopanym i zasypanym mechanicznie. Liczba układanych kabli - 1 krotność= 1,00	m	817,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010612-08-040	Układanie kabla o średnicy do 30 mm w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym wykopanym w gruncie kategorii III. Każdy następny układany kabel krotność= 1,00	m	782,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0719-01-171	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 10 krotność= 1,00	złącze	1,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0724-01-171	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych. Złącze na kablu o liczbie par - 10 krotność= 1,00	złącze	1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0719-01-171	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - do 8 krotność= 1,00	złącze	17,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0603-01-111	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zacisków - 10 krotność= 1,00	zespół	1,00

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0502-07-040	Demontaż kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gruncie kat.III wykopany i zasypany mechanicznie.Liczba demontowanych kabli - 1 krotność= 1,00	m	900,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 5-011310-01-101	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach krotność= 1,00	odcinek	1,00